

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu - dachówka ceramiczna karpiówka

ADRES INWESTYCJI: Piastowska 46, 58-330 Jedlina Zdrój

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA: Piastowska 46, 58-330 Jedlina Zdrój

BRANŻE: Roboty remontowe dekarско blacharskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Roboty remontowe dekarско  
blacharskie                      Bogusław Gil

DATA OPRACOWANIA:                      13.03.2024

---

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2		
		2,50 * 3,00	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
2	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		13,90 * 8,00 * 2	m2	222,400	
				RAZEM	222,400
3	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-03	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 50 m2	m2		
		11,50 * 1,70	m2	19,550	
				RAZEM	19,550
6	KNR 4-01 0519-05 z.sz. 2.3. 9909-03	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia do 50 m2 Krotność = 4	m2		
		19,55	m2	19,550	
				RAZEM	19,550
7	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Montaż płyt OSB gr 12 mm	m2		
		19,55	m2	19,550	
				RAZEM	19,550
8	KNR-W 4-01 0519-03 z.sz.2.3. 9909-02/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2	m2		
		11,50 * 1,70	m2	19,550	
				RAZEM	19,550
9	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki	m2		
		13,90 * 6,90 * 2	m2	191,820	
				RAZEM	191,820
10	KNR 4-01 0432-01	Demontaż włazu dachowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 4-01 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm	m2		
		191,82	m2	191,820	
				RAZEM	191,820
12	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m3		
		0,39 * 0,78 * 1,60 + 0,39 * 0,78 * 4,20	m3	1,764	
				RAZEM	1,764
13	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13,90 * 2 + 11,50	m	39,300	
				RAZEM	39,300
14	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8,00 * 2 + 5,50	m	21,500	
				RAZEM	21,500

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		{kominy} [(0,39 + 0,78) * 2 * 0,35 * 2] + {okap} [11,50 * 0,25] + {wiatrownice} [1,70 * 2 * 0,35 + 11,50 * 0,35]	m2	9,728	
				RAZEM	<b>9,728</b>
16	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych 1/2x1/2ceg.	m3		
		1,764	m3	1,764	
				RAZEM	<b>1,764</b>
17	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cement. niebarwiona	m2		
		[(0,39 + 0,78) * 2 * 1,60 + (0,39 + 0,78) * 2 * 4,20]	m2	13,572	
				RAZEM	<b>13,572</b>
18		Demontaż i montaż wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej zabezpieczającej komin	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
19	KNR-W 4-03 1001-01	Wcięcie pod obróbkę blacharską w cegle	m		
		[(0,39 + 0,78) * 2 * 2]	m	4,680	
				RAZEM	<b>4,680</b>
20	KNR 4-01 0707-05	Wypełnienie styku na murach na podłożu z cegieł na stykach murów z obróbkami blacharskimi - silikon dekarSKI	m		
		4,68	m	4,680	
				RAZEM	<b>4,680</b>
21	KNR-W 4-01 0418-02	Montaż deski okapowej i na szczycie	m2		
		13,90 * 2 + 6,90 * 4	m2	55,400	
				RAZEM	<b>55,400</b>
22	KNR-W 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja desek metodą smarowania	m2		
		55,40 * 0,40	m2	22,160	
				RAZEM	<b>22,160</b>
23	KNR AT-09 0802-07	Obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu z blachy stalowej powlekanej	m2		
		{kominy} [(0,39 + 0,78) * 2 * 0,11 * 2] + {okap} [11,50 * 0,25 + 14,30 * 2 * 0,25 * 2]	m2	17,690	
				RAZEM	<b>17,690</b>
24	KNR AT-09 0802-08	Obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu z blachy stalowej powlekanej	m2		
		{kominy} [(0,39 + 0,78) * 2 * 0,35 * 2] + {wiatrownice} [1,70 * 2 * 0,35 + 11,50 * 0,35]	m2	6,853	
				RAZEM	<b>6,853</b>
25	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		
		14,30 * 6,90 * 2	m2	197,340	
				RAZEM	<b>197,340</b>
26	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2		
		197,34	m2	197,340	
				RAZEM	<b>197,340</b>
27	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką karpioWką ceramiczną - czerwona angoba z otworami z przykręceniem wkrętami - krawędzie pionowe wykończone dachówką krawędziową	m2		
		197,34	m2	197,340	
				RAZEM	<b>197,340</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
		13,90	m	13,900	
				RAZEM	13,900
29	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		13,90	m	13,900	
				RAZEM	13,900
30	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m		
		14,30 * 2	m	28,600	
				RAZEM	28,600
31	KNR AT-09 0104-05 - analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - kominki odpowietrzające	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		14,30	m	14,300	
				RAZEM	14,300
33	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie włazu prefabrykowanego w połaci dachowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		14,30 * 2 + 11,50	m	40,100	
				RAZEM	40,100
36	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaż z gotowych elementów	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
37	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej	m		
		8,00 * 2 + 5,50	m	21,500	
				RAZEM	21,500
38	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
39	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych	m3		
		19,55 * 0,01 + 191,82 * 0,03 + 1,764	m3	7,714	
				RAZEM	7,714
40	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km - dodatek za dalsze 8 km Krotność = 8	m3		
		7,714	m3	7,714	
				RAZEM	7,714
41	wycena indywidualna	Opłata za składowanie odpadów - gruz	t		
		7,714 * 1,60	t	12,342	
				RAZEM	12,342