

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana części ryniem z przerobieniem okapu

ADRES INWESTYCJI: ul. Konopnickiej 5 w Jedlinie Zdroju

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA: ul. Konopnickiej 5 w Jedlinie Zdroju

BRANŻE: Roboty remontowe ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Bogusław Gil

DATA OPRACOWANIA: 24.05.2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		[4,50 * 6,50 * 2 + 12,80 * 8,50]	m2	167,300	
				RAZEM	167,300
2	KNR-W 4-01 0509-02 z.sz.2.3. 9909-01/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2	m2		
		[(4,50 + 12,80 + 4,50) * 0,48]	m2	10,464	
				RAZEM	10,464
3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		[(4,50 + 12,80 + 4,50) * 0,25]	m2	5,450	
				RAZEM	5,450
4	KNR-W 2-02 0409-06	Deski czołowe z tarcicy nasyczonej	m3		
		[(12,80 + 4,50 * 2) * 0,20 * 0,025]	m3	0,109	
				RAZEM	0,109
5	KNR-W 4-01 0627-03 analogia	Dwukrotna impregnacja desek metodą smarowania	m2		
		[(12,80 + 4,50 * 2) * 0,45]	m2	9,810	
				RAZEM	9,810
6	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		
		[(4,50 + 12,80 + 4,50) * 0,75]	m2	16,350	
				RAZEM	16,350
7	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2		
		[(4,50 + 12,80 + 4,50) * 0,25]	m2	5,450	
				RAZEM	5,450
8	KNR AT-09 0802-07	Obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu z blachy stalowej powlekanej - pas pod rynnowy i nadrynnowy	m2		
		{okap} [(4,50 + 12,80 + 4,50) * 0,25 * 2]	m2	10,900	
				RAZEM	10,900
9	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką karpiówką ceramiczną - dachówka z demontażu (25 szt nowe	m2		
		[(4,50 + 12,80 + 4,50) * 0,48]	m2	10,464	
				RAZEM	10,464
10	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		4,50 + 12,80 + 4,50	m	21,800	
				RAZEM	21,800
11	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaż z gotowych elementów	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR-W 4-01 0531-01	Połączenie rynien i rur spustowycj - materiał z demontażu	m		
		1 * 4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)			
14	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych	m3		
		0,25	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
15	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km - dodatek za dalsze 8 km Krotność = 8	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,25	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
16	wycena indywidualna	Opłata za składowanie odpadów - gruz	t		
		0,25 * 1,60	t	0,400	
				RAZEM	0,400