

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont kominów
ADRES INWESTYCJI: ul. Osiedle Górnicze 16 w Wałbrzychu
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: ul. Osiedle Górnicze 16 w Wałbrzychu

BRANŻE: Roboty remontowe ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Bogusław Gil

DATA OPRACOWANIA: 24.05.2024

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---|--|------|---------|---------------|
| 1 | KNR-W 4-01 0504-06 z.sz.2.3. 9909-01/4 | Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki cementowej tłoczonej - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 - dachówka z odzysku - przyjęto 50 szt dachówek nowych | m2 | | |
| | | $[(2,40 * 2 + 0,42 * 2) + (3,60 * 2 + 0,71 * 2) + (4,70 * 2 + 0,42 * 2) + (1,95 * 2 + 0,40 * 2) + (1,88 * 2 + 0,42 * 2) + (2,70 * 2 + 0,70 * 2) + (2,79 * 2 + 0,40 * 2)] * 0,60$ | m2 | 28,188 | |
| | | | | RAZEM | 28,188 |
| 2 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie folią | m2 | | |
| | | 28,188 * 2 | m2 | 56,376 | |
| | | | | RAZEM | 56,376 |
| 3 | KNR-W 4-01 0433-02 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 4 | KNR-W 4-01 0433-03 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 5 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny z płytek ceramicznych | m2 | | |
| | | $[(0,42 * 2 + 1,20 * 2) * 0,50] + [(2,40 * 2 + 0,71 * 2) * (2,20 + 1,00) * 0,5] + [(3,50 * 2 + 0,42 * 2) * (2,70 + 1,10) * 0,5] + [(0,75 * 2 + 0,40 * 2) * 1,80] + [(0,68 * 2 + 0,42 * 2) * 0,50] + [(2,50 * 2 + 0,70 * 2) * (2,60 + 1,50) * 0,5] + [(1,59 * 2 + 0,40 * 2) * (2,40 + 1,10) * 0,5]$ | m2 | 51,793 | |
| | | | | RAZEM | 51,793 |
| 6 | KNR-W 4-01 0735-07 | Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym | m2 | | |
| | | 51,793 | m2 | 51,793 | |
| | | | | RAZEM | 51,793 |
| 7 | KNR-W 2-02 1519-02 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową | m2 | | |
| | | 51,793 | m2 | 51,793 | |
| | | | | RAZEM | 51,793 |
| 8 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu z demontażu samochodami samowładowczymi na odległość 10 km | m3 | | |
| | | 51,793 * 0,03 | m3 | 1,554 | |
| | | | | RAZEM | 1,554 |
| 9 | wycena indywidualna | Opłata za składowanie odpadów - gruz | t | | |
| | | 1,554 * 1,6 | t | 2,486 | |
| | | | | RAZEM | 2,486 |