

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont balkonów - lokale 7 i 8  
ADRES INWESTYCJI: 58-301 Wałbrzych, ul. Pietrusińskiego 1  
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa  
ADRES INWESTORA: 58-301 Wałbrzych, ul. Pietrusińskiego 1

BRANŻE: Roboty Remontowe Ogólnobudowlane

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR: Bogusław Gil

DATA OPRACOWANIA: 28.03.2024

---

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0512-01 z.sz.2.3. 9909-01/4	Rozebranie pokrycia z płyt falistych nie nadających się do użytku - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2	m2		
		[1,20 * 2,65 + 1,10 * 1,20 * 2]	m2	5,820	
				RAZEM	5,820
2	KNR-W 4-01 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie o odstępnie łąt ponad 24 cm	m2		
		[1,20 * 2,65 * 2 + 1,10 * 1,20 * 4]	m2	11,640	
				RAZEM	11,640
3	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m2		
		[(1,10 * 2,56 + 0,72 * 0,26) * 2] + [(2,56 * 2 + 1,10 * 2 + 0,26 * 2 - 0,72) * 0,10 * 2]	m2	7,430	
				RAZEM	7,430
4	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 75 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		7,43	m2	7,430	
				RAZEM	7,430
6	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		7,43	m2	7,430	
				RAZEM	7,430
7	KNR 0-41 0101-01 analogia	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie	m2		
		7,43	m2	7,430	
				RAZEM	7,430
8	KNR 0-41 0106-03 analogia	Izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m2		
		7,43	m2	7,430	
				RAZEM	7,430
9	KNR 0-12II 1118-08 z.sz. 5.3.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą powierzchnia do 2.5 m2.	m2		
		[(1,10 * 2,56 + 0,72 * 0,26) * 2]	m2	6,006	
				RAZEM	6,006
10	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		[(2,56 * 2 + 1,10 * 2 + 0,26 * 2 - 0,72) * 0,10 * 2]	m	1,424	
				RAZEM	1,424
11	KNR-W 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m		
		[(2,56 * 2 + 1,10 * 2 + 0,26 * 2 - 0,72) * 0,10 * 2] + 2,65	m	4,074	
				RAZEM	4,074
12	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2		
		[(2,56 + 1,10) * 2 * 0,95 * 2]	m2	13,908	
				RAZEM	13,908
13	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm - konstrukcja zadaszzenia	m		
		1,50 * 8 * 2	m	24,000	
				RAZEM	24,000
14	KNR-W 2-02 0410-04 analogia	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		[1,20 * 2,65 * 2 + 1,10 * 1,20 * 4]	m2	11,640	
				RAZEM	<b>11,640</b>
15	KNR 0-15II 0523-01 analogia	Pokrycie dachów o kącie nachylenia 5 - 10 st. poliwęglan dwukomorowy	m2		
		[1,35 * 2,85 * 2 + 1,10 * 1,20 * 4]	m2	12,975	
				RAZEM	<b>12,975</b>
16	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych	m3		
		7,43 * 0,015 + 11,64 * 0,01	m3	0,228	
				RAZEM	<b>0,228</b>
17	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi - za każdy nast. 1 km - dodatek za dalsze 8 km Krotność = 8	m3		
		0,228	m3	0,228	
				RAZEM	<b>0,228</b>
18	wycena indywidualna	Opłata za składowanie odpadów - gruz	t		
		0,228 * 1,60	t	0,365	
				RAZEM	<b>0,365</b>