

NAZWA INWESTYCJI: Budowa instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku  
mieszkalnego, wielorodzinnego.  
ADRES INWESTYCJI: ul. Kamieniecka 5, 58-308 Wałbrzych  
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa  
ADRES INWESTORA: ul. Kamieniecka 5, 58-308 Wałbrzych

BRANŻE: Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Marta Kołodziej-Gancarska

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Montaż instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul.Kamienieckiej 5 w Wałbrzychu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Montaż instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul.Kamienieckiej 5 w Wałbrzychu</b>					
1	KNR-W 2-15 0308-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 2-15 0120-01 analogia	Szafki gazowe naścienne - wewnętrzne	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNR-W 2-15 0303-05	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		19	m	19,000	
				RAZEM	19,000
5	KNR-W 2-15 0313-05 analogia	Kolana hamburskie o śr. 40 mm o połączeniach spawanych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR-W 2-15 0303-04	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom.32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR-W 2-15 0313-04 analogia	Kolana hamburskie o śr.32 mm o połączeniach spawanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
9	KNR-W 2-15 0313-03 analogia	Kolana hamburskie o śr. 25 mm o połączeniach spawanych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm	100 m		
		0,32	100 m	0,320	
				RAZEM	0,320
11	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - za gazomierzem do kotła dla lokalu nr 1 (w obrębie piwnic)	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
12	KNR-W 2-15 0313-03 analogia	Kolana hamburskie o śr. 25 mm o połączeniach spawanych - za gazomierzem w obrębie piwnic	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000

Montaż instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul.Kamienieckiej 5 w Wałbrzychu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal		
		6	lokal	6,000	
				RAZEM	6,000
14	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
16	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - za gazomierzem w obrębie klatki schodowej	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
17	KNR 4-01 0333-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNNR-W 9 1103-07	Przepusty z rur o śr. 40-80 mm w ścianach z cegły o gr. 36-48 cm - tuleje ochronne	prze pust.		
		1	prze pust.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
20	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNNR-W 9 1103-0104	Przepusty z rur o śr. do 40 mm w stropach z cegły o gr. do 12 cm	prze pust.		
		1	prze pust.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01 0706-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNNR-W 9 1103-0205	Przepusty z rur o śr. 40 -80 mm w stropach z cegły o gr. do 12-24 cm	prze pust.		
		2	prze pust.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNNR-W 9 1103-0205	Przepusty z rur o śr. 40 -80 mm w stropach z cegły o gr. do 12-24 cm - tuleje ochronne	prze pust.		
		2	prze pust.	2,000	
				RAZEM	2,000

Montaż instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul.Kamienieckiej 5 w Wałbrzychu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR 4-01 0706-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>