
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przemuirowanie kominów w części ponad pokryiem z dachówki

ADRES INWESTYCJI: 58-301 Wałbrzych ul. Chopina 9

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA: 58-301 Wałbrzych ul. Chopina 9

BRANŻE: Roboty remontowe ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Bogusław Gil

DATA OPRACOWANIA: 24.10.2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR-W 4-01 0504-06 z.sz.2.3. 9909-01/4	Przełożenie pokrycia z dachówki zakładkowej - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 - materiał z demontażu	m2		
		$[(2,65 * 2 + 0,53 * 2) * 0,80 + (3,50 * 2 + 0,53 * 2) * 0,80 * 2]$	m2	17,984	
				RAZEM	17,984
3	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$[(1,25 + 0,53) * 2 * 0,45 + (2,15 + 0,53) * 2 * 0,45 * 2]$	m2	6,426	
				RAZEM	6,426
5	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m3		
		$[(1,20 + 0,80) * 0,5 * 1,05 * 0,53 + (2,40 + 0,80) * 0,5 * 1,90 * 0,53 * 2]$	m3	3,779	
				RAZEM	3,779
6	KNR-W 2-02 0128-01	Kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych pełnych	m3		
		3,779	m3	3,779	
				RAZEM	3,779
7	KNR-W 2-02 0921-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m2		
		$[(1,20 + 0,80) * 0,5 * (1,05 * 2 + 0,53 * 2)] + [(2,40 + 0,80) * 0,5 * (1,90 * 2 + 0,53 * 2) * 2]$	m2	18,712	
				RAZEM	18,712
8	KNR 0-15II 0517-01	Montaż membrany dachowej	m2		
		$[(2,05 * 2 + 0,53 * 2) * 0,50 + (2,90 * 2 + 0,53 * 2) * 0,50 * 2]$	m2	9,440	
				RAZEM	9,440
9	KNR AT-09 0802-08	Obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu z blachy powlekanej	m2		
		$[(1,25 + 0,53) * 2 * 0,35 + (2,15 + 0,53) * 2 * 0,35 * 2]$	m2	4,998	
				RAZEM	4,998
10	KNR AT-09 0802-07	Obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu z blachy powlekanej - pas usztywniający	m2		
		$[(1,25 + 0,53) * 2 * 0,11 + (2,15 + 0,53) * 2 * 0,11 * 2]$	m2	1,571	
				RAZEM	1,571
11	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		3,779	m3	3,779	
				RAZEM	3,779
12	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m3		
		3,779	m3	3,779	
				RAZEM	3,779
13	wycena indywidualna	Opłata za składowanie odpadów	t		
		$3,779 * 1,6$	t	6,046	
				RAZEM	6,046