
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont ściany garaży
ADRES INWESTYCJI: ul. Żwirki i Wigury 1 w Świebodzicach
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: ul. Żwirki i Wigury 1 w Świebodzicach

BRANŻE: Roboty remontowe ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Bogusław Gil

DATA OPRACOWANIA: 15.07.2025

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		30,80	m	30,800	
				RAZEM	30,800
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2,30 * 3	m	6,900	
				RAZEM	6,900
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		30,80 * 0,35	m2	10,780	
				RAZEM	10,780
4	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		$[30,80 * 0,32] + [30,80 - (2,46 * 7) * 0,23] + [0,39 * 2 * 7 * 0,23]$	m2	37,951	
				RAZEM	37,951
5	KNR-W 4-03 1001-01	Wcięcie pod obróbkę blacharską w cegle	m		
		30,80	m	30,800	
				RAZEM	30,800
6	KNR AT-09 0802-07	Obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu z blachy stalowej powlekanej - listwa mocująca	m2		
		30,80 * 0,11	m2	3,388	
				RAZEM	3,388
7	KNR AT-09 0802-08	Obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu z blachy stalowej powlekanej	m2		
		30,80 * 0,50	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
8	wycena indywidualna	Przygotowanie odpływów z tarasu do "obrobienia blachą"	t		
		31	t	31,000	
				RAZEM	31,000
9	KNR-W 2-02 0535-08 analogia	Obróbki blachą odpływów z tarasu	szt.		
		31	szt.	31,000	
				RAZEM	31,000
10	KNR 4-01 0707-05	Wypełnienie styku na murach na podłożu z cegieł na stykach murów z obróbkami blacharskimi - silikon dekarSKI	m		
		30,80 + 0,80 * 31	m	55,600	
				RAZEM	55,600
11	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		30,80	m	30,800	
				RAZEM	30,800
12	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaż z gotowych elementów	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR-W 2-02 0522-05	Trójniki z blachy powlekanej - montaż z gotowych elementów	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej	m		
		2,10 * 3	m	6,300	
				RAZEM	6,300

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 4-01 0701-02 analogia	Usunięcie wyprawy z tynku ozdobnego na ścianach	m2		
		$[(30,80 * 2,61 + 6,98 * 7 * 0,39) - (2,46 * 2,03 * 7)]$	m2	64,487	
				RAZEM	64,487
16	KNR AT-38 0103-01	Oczyszczenie i zmycie istniejącego tynku	m2		
		$[64,487 + (30,80 * 1,00)]$	m2	95,287	
				RAZEM	95,287
17	KNR AT-38 0103-06	Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie	m2		
		95,287	m2	95,287	
				RAZEM	95,287
18	KNR 0-33 0121-02 analogia	Wyrównanie zaprawą klejową naprawianych powierzchni (bez siatki)	m2		
		20,0	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
19	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynki ozdobne z MARMOLITU	m2		
		95,287	m2	95,287	
				RAZEM	95,287
20	KNR 0-23 0933-05 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z żywicznych tynków dekoracyjnych z MARMOLITU wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściana tarasu	m2		
		95,287	m2	95,287	
				RAZEM	95,287
21	NNRNKB 202 2802-01	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami 6,5*25 cm na zaprawie klejowej	m2		
		$[(30,80 + 0,39 * 2 * 7) - (2,46 * 7)] * 0,28 + [30,80 * 0,20]$	m2	11,491	
				RAZEM	11,491
22	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2		
		$30,80 * 1,00$	m2	30,800	
				RAZEM	30,800
23	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		$37,951 * 0,02 + 64,487 * 0,002$	m3	0,888	
				RAZEM	0,888
24	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m3		
		0,888	m3	0,888	
				RAZEM	0,888
25	wycena indywidualna	Oplata za składowanie odpadów	t		
		$0,888 * 1,6$	t	1,421	
				RAZEM	1,421