
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana zawilgoconych tynków w piwnicy i izolacja pozioma

ADRES INWESTYCJI: ul. Żwirki i Wigury 1 w Świebodzicach

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA: ul. Żwirki i Wigury 1 w Świebodzicach

BRANŻE: Roboty remontowe ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Bogusław Gil

DATA OPRACOWANIA: 17.07.2025

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana zawilgoconych tynków ścian			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		30,19	m2	30,190	
				RAZEM	30,190
2 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		$[(8,40 + 0,12 + 0,41 + 0,42 * 2 + 0,40 * 2 + 3,00 + 0,40 + 3,45 + 0,37 + 6,20 * 2) * 1,00]$	m2	30,190	
				RAZEM	30,190
3 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		30,19	m2	30,190	
				RAZEM	30,190
4 d.1	KNR AT-40 0302-01	Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, niski stopień zasolenia podłoża, warstwa 2 cm	m2		
		30,19	m2	30,190	
				RAZEM	30,190
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$[(8,40 + 0,12 + 0,41 + 0,42 * 2 + 0,40 * 2 + 3,00 + 0,40 + 3,45 + 0,37 + 6,20 * 2) * 2,50]$	m2	75,475	
				RAZEM	75,475
2		Piwnica - izolacja pozioma, wymiana zawilgoconych tynków, remont posadzki			
6 d.2	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		$[(1,10 + 2,88) * 0,80]$	m2	3,184	
				RAZEM	3,184
7 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		3,184	m2	3,184	
				RAZEM	3,184
8 d.2	KNR AT-40 0302-01	Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, niski stopień zasolenia podłoża, warstwa 2 cm	m2		
		3,184	m2	3,184	
				RAZEM	3,184
9 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie przepony metodą iniekcji grawitacyjnej w murze o grubości w ceglach 25 cm. Otwory do iniekcji w jednym poziomie	m		
		1,10 + 2,88	m	3,980	
				RAZEM	3,980
10 d.2	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		$2,88 * 1,10 + 1,40 * 2,80$	m2	7,088	
				RAZEM	7,088
11 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		7,088	m2	7,088	
				RAZEM	7,088
12 d.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		7,088	m2	7,088	
				RAZEM	7,088
13 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
		7,088	m2	7,088	
				RAZEM	7,088
14 d.2	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm	m2		
		7,088	m2	7,088	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,088
15 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		2,88 * 4 * 2,50	m2	28,800	
				RAZEM	28,800
3		Usunięcie gruzu			
16 d.3	KNR-W 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m3		
		$[(30,19 + 3,184) * 0,025 + 7,088 * 0,04]$	m3	1,118	
				RAZEM	1,118
17 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		1,118	m3	1,118	
				RAZEM	1,118
18 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m3		
		1,118	m3	1,118	
				RAZEM	1,118
19 d.3	wycena indywidualna	Oplata za składowanie odpadów	t		
		1,118 * 1,6	t	1,789	
				RAZEM	1,789